



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ  
ΔΗΜΟΣ ΜΩΛΟΥ-ΑΓ. ΚΩΝ/ΝΟΥ  
ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΕΡΓΟ : ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ Δ.Ε ΜΩΛΟΥ,  
Δ.Ε.ΚΑΜΕΝΩΝ ΒΟΥΡΛΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΜΩΛΟΥ ΑΓΙΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΥ  
ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ 2017- 2018 (Α'ΦΑΣΗ)  
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 176.599,99 € (με Φ.Π.Α.)  
ΠΗΓΗ : ΣΑΕΠ 566 – ΧΡΗΣΗ : 2018-2019

Αρ. Μελ. 1/2018.

Αρ. Πρωτ. 1143/01-02-2018

## ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Με την παρούσα μελέτη προβλέπεται η εκτέλεση έργων βελτίωσης – συντήρησης αγροτικών δρόμων στα Δημοτικά Διαμερίσματα Δ.Ε Μώλου, Δ.Ε Καμ. Βούρλων. το έργο χρηματοδοτείται από Πιστώσεις του Υπουργείου Οικονομικών με ειδικό φορέα χρηματοδότησης την περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας.

Συγκεκριμένα στην Δ.Ε Μώλου θα γίνουν οι παρακάτω παρεμβάσεις:

Δρόμος μεταξύ Τ.Κ. Κόμνηνας – Τ.Κ. Καλλιδρομου θέση Τσάβαλος: Τ.Κ. Κόμνηνας, μήκος 1.700,00μ, πλάτους 3,30 μ. Α τμήμα  $X=386220$   $\Psi=4289416$ , Πέρας  $X=385003$   $\Psi=4288716$

Ενδιάμεσα θα κατασκευαστούν ιρλανδικοί τάφροι και στα σημεία

α)  $X=386215$   $\Psi=4289397$  ,

β)  $X=386093$   $\Psi=4289332$  γ)  $X=385741$   $\Psi=4289383$

Διάνοιξη χάνδακα αρχή  $X=385457$   $\Psi=4289110$  πέρασ  $X=385257$   $\Psi=4288946$  μήκος 200,00μ.

Δρόμος Τσάβαλος στην Τ.Κ. Καλλιδρόμου

Αρχή  $X=384187$   $\Psi=4287448$  , Πέρασ  $X=384390$   $\Psi=4287613$  μήκος 300,00μ. πλάτος 3,30μ.

Στην Τ.Κ. Ανάβρας Θέση Κουμαριές

Αρχή  $X=377371$   $\Psi=4292145$ , Πέρασ:  $X=377798$ ,  $\Psi=4292093$ , μήκος 600,00μ. πλάτος 3,00μ

Τ.Κ. Μώλου Θέση Καμάρα

Αρχή: ιρλανδική τάφρο και δρόμου,  $X=381380$   $\Psi=4295820$ , πέρασ  $X=380760$   $\Psi=4295371$  μήκος 800,00μ και πλάτους 3,00μ.

Ενδιάμεσα θα κατασκευαστεί χάνδακας  $x=381378$   $\Psi=4295813$  πέρασ  $X=380858$   $\Psi=4295491$

Μήκος χάνδακα 700,00μ.

Τ.Κ. Αγίας Τριάδας Μήκος 1.300,00 Αρχή  $X=378021$   $\Psi=4296968$  γήπεδο Αγίας τριάδας Πέρασ  $X=376918$   $\Psi=4296401$

Τ.Κ. Καλλιδρόμου :

Θεση Παλιοκόπρια: προσθήκη / επεκταση σε υφιστάμενη ιρλανδική τάφρο:  $x=385051$ ,  $\psi=4286536$ .

Στη Δ.Ε. Καμ. Βούρλων θα γίνουν οι παρακάτω παρεμβάσεις:

Τ.Κ. Καινούργιου, Θέση Ρίζες:

Αρχή:  $X=389540$   $\Psi=4294326$ , Πέρας:  $X=389927$   $\Psi=4294324$ , μήκος 400,00 μ. , πλάτος 3,00μ.

Θέση Βαθύρεμα Τμήμα 1, Αρχή:  $X=389776$   $\Psi=4293958$  Πέρας  $X=391240$   $\Psi=4294687$ , μήκος 1.600,00 μ , πλάτος 3,00 μ.

Θέση Βαθύρεμα Τμήμα 2, Αρχή  $X=390561$   $\Psi=4294190$  Πέρας  $X=391429$   $\Psi=4294339$ , μήκος 1.000,00 μ. , πλάτος 3,00 μ.

Τ.Κ. Ρεγγινίου

Θέση Βασιλικά Αρχή  $X=389638$   $\Psi=4285417$  πέρας  $X=391584$   $\Psi=4284642$  μήκος 1.500,00 μ , πλάτος 3,50μ., ενδιάμεσα θα κατασκευαστεί χάνδακας 1, Αρχή:  $X=389812$   $\Psi=4285369$ , Πέρας:  $X=390108$   $\Psi=4285315$ , ένθεν και ένθεν 350,00 επί δύο 700,00 μέτρα , Χάνδακας 2, Αρχή:  $X=391408$   $\Psi=4284813$ , Πέρας:  $X=391552$   $\Psi=4284674$ , μήκος 200,00μ.

Στην θέση χειμάρρου Βοάγριος θα κατασκευαστεί κατάντη προσθήκη στην υπάρχουσα ιρλανδική τάφρο με  $X=388207$   $\Psi=4286672$

Οικισμός Καρύας θα κατασκευαστούν 4 ιρλανδικοί τάφροι σε αντικατάσταση πρόχειρων σωληνωτών

1) Θέση Αι Λιά  $X=390234$   $\Psi=4290649$

2) Θέση Παναγίτσα 1  $X=395758$   $\Psi=4288214$

3) Θέση Παναγίτσα 2  $X=3962242$   $\Psi=4288291$

4) Θέση Παναγίτσα 3  $X=396775$   $\Psi=4288235$

Η συνολική δαπάνη του έργου, συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. ανέρχεται στο ποσό των 176.599,99 € και προέρχεται από πιστώσεις ΠΔΕ (Κ.Α. 64.7333.0001).

Καμ. Βούρλα 01/02/2018

-Ο-

Συντάξας

Ντούβρας Βασίλειος  
Π/Μ Π.Ε.